

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ  
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  
Α.Μ. 23 /2019

**C.P.V. 45112714-3**

ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΑΦΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ  
ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ (Ο.Τ.5)

Προϋπολογισμός. 39.677,42 € (χωρίς ΦΠΑ)  
Προϋπολογισμός. 49.200,00 € ( με Φ.Π.Α.)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ  
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΑΦΩΝ ΣΤΑ  
ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ( Ο.Τ.5)

Α.Μ. 23 /2019

ΠΡ/ΣΜΟΣ: 49.200,00 € (με Φ.Π.Α.)

### ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα μελέτη αφορά την Κατασκευή τάφων στά κοιμητήρια Αγ. Παρασκευής τμήμα (Ο.Τ.5)  
Ο Προϋπολογισμός με ΦΠΑ ανέρχεται σε 49.200,00 €.

Οι τιμές υλικών, ημερομισθίων και τα μισθώματα μηχανημάτων καθώς και οι τιμές εφαρμογής  
πάρθηκαν από το πρακτικό του νέου ΑΤΕΟ. Ο Φ.Π.Α. 24 % βαρύνει το Δήμο Πέλλας.

Ο χρόνος περαίωσης του έργου ορίζεται σε εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες.

Για κάθε ατύχημα βάσει των παρακάτω άρθρων για την κατασκευή του έργου, ευθύνη φέρει ο εργολάβος.  
Συγκεκριμένα, Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας,  
των διατάξεων και κανονισμών την πρόληψη ατυχημάτων στο προσωπικό του, ή στο προσωπικό φορέα του  
έργου, ή σε οποιοδήποτε τρίτο και για την λήψη μέτρων προστασίας του περιβάλλοντος. Σχετικά με τη  
λήψη μέτρων ασφαλείας είναι υποχρεωμένος να εκπονεί με ευθύνη του κάθε σχετική μελέτη (στατική  
ικριωμάτων, μελέτη προσωρινής σήμανσης έργων κ.λ.π.).

Για την εκτέλεση του παραπάνω έργου, ισχύουν οι διατάξεις των Π.Δ 609/1985, 171/1987, των  
Νόμων 1418/1984, 3669/2008 και 4281/2014 και οι σχετικές κείμενες διατάξεις.

ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ 14 – 08 – 2019  
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧ/ΚΟΣ

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

1) Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδεις-ημιβραχώδεις ( Α.Τ.1)	264,9700	M3
3) Υπόβαση οδοστρώσας μεταβλητού πάχους (ΑΤ3)	212,00	M3
4) Σκυρόδεμα C 16/20 (ΑΤ4)	130,00	M3
5) Ξυλότυποι μικροκατασκευών (ΑΤ5)	331,82	M2
6) Χαλύβδινοι οπλισμοί (Δομικό πλέγμα) (ΑΤ6)	2.360,00	KG