

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ,

ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ &

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΑΡΜΕΝΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 65.705,29 €

CPV:45233222-1

Κατασκευαστικές εργασίες για έργα οδοστρώσεως και ασφαλτόστρώσεως

ΑΡ.ΜΕΛ.: 22/2017

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

α/α	α/α Τιμολ.	Είδος εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθ.	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή Μονάδα	Δαπάνη (€)	
								Μερική	Ολική
1	A - 1	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	A-2	ΟΔΟ-1123A	m ³	150,00	4,50	675,00	
2	A - 2	Διάθεση προϊόντων ασφάλτου σε αδειοδοτημένη εγκατάσταση			t.n	40,00	1,60	64,00	
3	A - 3	Υπόβαση οδοστρώσεως συμπτυκωμένου πάχους 0,10 m	Γ-1.2	ΟΔΟ-3111.B	m ²	2.000,00	1,48	2.960,00	
4	A - 4	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)	Γ-2.2	ΟΔΟ-3211.B	m ²	1.000,00	1,58	1.580,00	
5	A - 5	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη	Δ-1	ΟΙΚ-2269A	m	780,00	1,00	780,00	
6	A - 6	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα)	Δ-2.2	ΟΔΟ-1132	m ²	520,00	1,45	754,00	
7	A - 7	Ασφαλτική προεπάλειψη	Δ-3	ΟΔΟ-4110	m ²	3.500,00	1,20	4.200,00	
8	A - 8	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	Δ-4	ΟΔΟ-4120	m ²	700,00	0,45	315,00	
9	A - 9	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπτυκωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	Δ-8.1	ΟΔΟ-4521.B1	m ²	3.500,00	7,92	27.720,00	
ΣΥΝΟΛΟ :								39.048,00	
ΓΕΝΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ								39.048,00	
Γ.Ε. & Ε.Ο 18%								7.028,64	
ΣΥΝΟΛΟ								46.076,64	
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%								6.911,50	
ΣΥΝΟΛΟ								52.988,14	
Φ.Π.Α. 24%								12.717,15	
ΣΥΝΟΛΟ								65.705,29	

Γιαννιτσά, 15-12-2017
Συντάχθηκε

Σουλτάνα Γκαϊντατζουδη
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

Γιαννιτσά, 15-12-2017
Η Προϊσταμένη Σ.Υ.Ε.Ε.Π.Π.

Ζωή Ιωαννίδου
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Γιαννιτσά, 15-12-2017
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών

Λουτσία Σαντίνι –Αδαμίδου
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.